



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                           |  |  |                 |                |                |
|--|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                                     | Nº SICONV<br>0            | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CALÇAMENTO CÔRREGO TEIXEIRA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 08-2023.xls') | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO | MUNICÍPIO / UF<br>MARTINS SOARES-MG                      | BDI 1<br>26,85% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                 | Fonte     | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--------------------------------------|-----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO</b> |           |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>272.314,20</b> |    |
| 1.                                   |           |        | <b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>272.314,20</b> |    |
| 1.1.                                 |           |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>9.899,02</b>   |    |
| 1.1.1.                               | SINAPI    | 93572  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MÊS     | 0,38       | 15.607,46                      | BDI 1   | 19.798,06                      | 7.523,26          | RA |
| 1.1.2.                               | SINAPI    | 93565  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MÊS     | 0,19       | 9.857,33                       | BDI 1   | 12.504,02                      | 2.375,76          | RA |
| 1.2.                                 |           |        | <b>PLACA DE OBRA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>1.733,81</b>   |    |
| 1.2.1.                               | SINAPI    | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | M²      | 4,50       | 303,74                         | BDI 1   | 385,29                         | 1.733,81          | RA |
| 1.3.                                 |           |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>199.664,68</b> |    |
| 1.3.1.                               | SINAPI    | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO. AF_11/2019   | M²      | 2.083,53   | 2,47                           | BDI 1   | 3,13                           | 6.521,45          | RA |
| 1.3.2.                               | SINAPI    | 92394  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022   | M²      | 2.083,53   | 73,08                          | BDI 1   | 92,70                          | 193.143,23        | RA |
| 1.4.                                 |           |        | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>52.310,49</b>  |    |
| 1.4.1.                               | SINAPI    | 94268  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016             | -       | 694,51     | 59,38                          | BDI 1   | 75,32                          | 52.310,49         | RA |
| 1.5.                                 |           |        | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>7.242,72</b>   |    |
| 1.5.1.                               | SINAPI    | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021                | M       | 1.048,15   | 5,45                           | BDI 1   | 6,91                           | 7.242,72          | RA |
| 1.6.                                 |           |        | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.463,48</b>   |    |
| 1.6.1.                               | DER-MG-RO | 41841  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)   | M²      | 0,50       | 648,59                         | BDI 1   | 822,74                         | 411,37            | RA |
| 1.6.2.                               | DER-MG-RO | 42981  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETÂNGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M²      | 1,00       | 829,41                         | BDI 1   | 1.052,11                       | 1.052,11          | RA |

Encargos sociais:

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                           |  |  |                 |                |                |
|--|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                                     | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CALÇAMENTO CÔRREGO TEIXEIRA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(N/D: 'Referência 08-2023.xls') | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO | MUNICÍPIO / UF<br>MARTINS SOARES-MG                      | BDI 1<br>26,85% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                 | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO</b> |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | <b>272.314,20</b>    |

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARTINS SOARES-MG  
**Local**  
  
quinta-feira, 7 de dezembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** CAMILA KÉSIA PECEGUEIRO  
**CREA/CAU:** 240.195/D  
**ART/RRT:** N° MG 20232299641

← RECURSO